



RZUT PARTERU

Skala 1:100




PARTER	
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
LP. NAZWA POM.	POW. [m²]
1.1. Świetlica	30.41
1.2. Komunikacja	6.24
1.3. Biblioteka	28.57
1.4. Biblioteka	24.59
1.5. Magazyn	6.92
1.6. Komunikacja	5.88
1.7. Pom. techniczne	21.52
1.8. Pom. biurowe	13.02
1.9. Kuchnia	23.39
1.10. Zaplecze	15.20
1.11. Pom. biurowe	21.25
1.12. Pom. biurowe	9.00
1.13. Komunikacja	38.20
1.14. Wc damskie	8.40
1.15. Wc męskie	8.25
1.16. Połącza	15.02
1.17. Połącza	37.67
1.18. Garaż OSP	37.67
1.19. Garaż OSP	48.80
SUMA POWIERZCHNI	399.90 m²




Urząd projektowo-LARRODO BIS	
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie
Adres	ul. Wojska Polskiego 2
Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo	42-320 Niegowo
Investor	Gmina Niegowo
Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo
Przedmiot rysunku	Rzut parteru – inwentaryzacja
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84
	Podpis:

Skala 1:100
Nr str. 25
Data IV.2017
Nr rys. 1




RZUT PIĘTRA

Skala 1:100




PIĘTRO	
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
LP.	NAZWA POM. POW. [m²]
2.1.	Komunikacja 32.40
2.2.	Pom. biurowe 10.83
2.3.	Pom. biurowe 10.10
2.4.	Magazyn 2.43
2.5.	Magazyn 1.60
2.6.	Wc 2.54
2.7.	Przedśionek 1.60
2.8.	Sala zebrań 118.92
2.9.	Komunikacja 21.61
2.10.	Magazyn 3.31
2.11.	Wc 1.90
2.12.	Kuchnia 23.99
2.13.	Kuchnia 16.45
2.14.	Magazyn 3.23
2.15.	Magazyn 5.51
2.16.	Sala widowiskowa 171.75
SUMA POWIERZCHNI 428.17m²	





Urząd projektowo-LARRODO BIS

Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie		Skala 1:100
	ul. Wojska Polskiego 2		Nr str. 26
Adres	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo		
Inwestor	Gmina Niegowo		Data IV.2017
Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo		
Przedmiot rysunku	Rzut piętra – inwentaryzacja		Nr rys. 2
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84		Podpis:




RZUT PODDASZA
Skala 1:100

PODDASZE	
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
LP.	MAZMA POM. POW. [m²]
3.1.	Komunikacja 21.73
3.2.	Magazyn 24.29
3.3.	Pom. biurowe 36.91
3.4.	Magazyn 78.22
3.5.	Magazyn 9.40
3.6.	Magazyn 13.02
3.7.	Komunikacja 36.93
3.8.	Magazyn 20.51
3.9.	Magazyn 26.64
3.10.	Magazyn 27.10
3.11.	Magazyn 25.76
3.12.	Kl. schodowa 9.80
SUMA POWIERZCHNI 330.11m²	




Urząd projektowo LARRODO BIS

Rodzaj inwestycji	Terminomodernizacja budynku	Skala 1:100
Adres	Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Nr str. 27
Inwestor	Gmina Niegowo	Data IV.2017
Przedmiot rysunku	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo	Nr rys. 3
Projektant	Rzut poddasza — inwentaryzacja	
mgr inż. arch. Antoni Ozarkiewicz	upr. bud. Nr FT-83861/23/84	Podpis:




PRZEKROJ A - A
Skala 1:100

Urząd projektowo LARRODO BIS			
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie		Skala 1:100
Adres	ul. Wojska Polskiego 2 Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo		Nr str. 28
Inwestor	Gmina Niegowa		Data IV.2017
Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo		
Przedmiot rysunku	Rzut przekrój – inwentaryzacja		Nr rys. 4
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakier upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234		Podpis:




ELEWACJA A
POŁUDNIOWA

Usługi projektowe LARRODO BIS			
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2 Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowa 42-320 Niegowa		Skala 1:100
Adres			Nr str. 29
Inwestor	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa		Data IV.2017
Przedmiot rysunku	Elewacja południowa — inwentaryzacja		Nr rys. 5
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiert upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234		Podpis:




Urząd projektowo-LARRODO BIS			
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2 Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo	Skala 1:100	
Adres		Nr str. 30	
Inwestor	Gmina Niegowo	Data IV.2017	
Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo		
Przedmiot rysunku	Elewacja zachodnia — inwentaryzacja	Nr rys. 6	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234	Podpis:	



ELEVACJA C
PÓŁNOCNA

Urząd projektowo LARRODO BIS


Rodzaj inwestycji	Tertermomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2	Skala 1:100
Adres	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo	Nr str. 31
Investor	Gmina Niegowo	Data IV.2017
Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo	
Przedmiot rysunku	Elewacja północna – inwentaryzacja	Nr rys. 7
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234	Podpis:



ELEWACJA D
Wschodnia

Usługi projektowe LARRODO BIS				
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie			Skala 1:100
Adres	ul. Wojska Polskiego 2 Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowa 42-320 Niegowa			Nr str. 32
Inwestor	Gmina Niegowa			Data IV.2017
Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa			
Przedmiot rysunku	Elewacja wschodnia — inwentaryzacja			Nr rys. 8
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiert upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234			
Podpis:				

Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu oraz powyżej dachu



UWAGA:


Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 034 Fasada gr. 15 cm, $\lambda = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Docieplenie ścian fundamentowych - styrodur 034 gr. 15 cm, $\lambda = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Docieplenie stropu nad poddaszem - płyty z wełny mineralnej gr. 26 cm, $\lambda = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Pozostate prace:

- Wymiana pokrycia dachowego: blachodachówka na powierzchni całego dachu
- Wymiana zużytych i skorodowanych elementów więźby dachowej
- Montaż nowych ryteń i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
- Montaż stopni kominiarskich, ławy dachowej i wyłazu dachowego
- Montaż nowych parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu i powyżej dachu
- Remont kominia spalinowego powyżej dachu
- Montaż instalacji odgromowej podłynkowej
- Wykończenie cokołu tynkiem silikonowym mozaikowym
- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach
- Wykonanie napisów ze styroduru na elewacji frontowej, szczegóły w uzgodnieniu z inwestorem
- Demontaż i montaż nowych krat okennych
- Wymiana stolarki otworowej zgodnie z zestawieniem stolarki
- Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
- W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
- Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
- Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym


Usługi projektowe LARIEDO BIS		
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2 Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowa 42-320 Niegowa	Skala 1:100 Nr str. 33
Inwestor	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa	Data IV.2017
Przedmiot rysunku	Elewacja południowa — zakres prac	Nr rys. 9
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiert upr. bud. Nr FT-83661/23/84 SL-0234	Podpis:



UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 034 Fasada gr. 15 cm, $\lambda=0,034$ W/mK
- Docieplenie ścian fundamentowych - styrodur 034 gr. 15 cm, $\lambda=0,034$ W/mK
- Docieplenie stropu nad poddaszem - płyty z wełny mineralnej gr. 26 cm, $\lambda=0,040$ W/mK



Pozostałe prace:

- Wymiana pokrycia dachowego: blachodachówka na powierzchni całego dachu
- Wymiana żużliwych i skorodowanych elementów więźby dachowej
- Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
- Montaż stopni kominiarskich, ławy dachowej i wyłazu dachowego
- Montaż nowych parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu I powyżej dachu
- Remont komina spalinowego powyżej dachu
- Montaż instalacji odgromowej podrynnowej
- Wykończenie cokołu tynkiem silikonowym mozaikowym
- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i sztyldów we wskazanych miejscach
- Wykonanie napisów ze styroduru na elewacji frontowej, szczegóły w uzgodnieniu z inwestorem
- Demontaż i montaż nowych krat okiennych
- Wymiana stolarki otworowej zgodnie z zestawieniem stolarki
- Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
- W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
- Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
- Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym


Urząd projektowo-LABRADO BIS				
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie			Skala 1:100
Adres	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo			Nr str. 34
Inwestor	Gmina Niegowo ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo			Data IV.2017
Przedmiot rysunku	Elewacja zachodnia — zakres prac			Nr rys. 10
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234			Podpis:

Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu oraz powyżej dachu

Remont komina spalnego powyżej dachu

Wyłaz na dach

Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu oraz powyżej dachu



Remont schodów zew. S1:
demontaż istniejących
i ułożenie nowych z kostki betonowej,
montaż poręczy stalowych

Remont schodów zew. S2:
demontaż istniejących
i ułożenie nowych z kostki betonowej,
montaż poręczy stalowych

Docieplenie ścian
fundamentowych
styrodur 034 gr. - 15 cm

Poszerzenie
otworu okiennego o 35 cm

Podwyższenie
otworu okiennego o 35 cm

ELEWACJA C
PÓŁNOCNA

UWAGA:


Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 034 Fasada gr. 15 cm, $\lambda=0,034$ W/mk
- Docieplenie ścian fundamentowych - styrodur 034 gr. 15 cm, $\lambda=0,034$ W/mk
- Docieplenie stropu nad poddaszem - płyty z wełny mineralnej gr. 26 cm, $\lambda=0,040$ W/mk

Pozostałe prace:

- Wymiana pokrycia dachowego: blachodachówka na powierzchni całego dachu
- Wymiana zużytych i skorodowanych elementów więźby dachowej
- Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
- Montaż stopni kominarskich, ławy dachowej i wyłazu dachowego
- Montaż nowych parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu i powyżej dachu
- Remont komina spalinowego powyżej dachu
- Montaż instalacji odgromowej podrynkowej
- Wykończenie cokołu tynkiem silikonowym mozaikowym
- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i sztyków we wskazanych miejscach
- Wykonanie napisów ze styroduru na elewacji frontowej, szczegóły w uzgodnieniu z inwestorem
- Demontaż i montaż nowych krat okiennych
- Wymiana stolarki otworowej zgodnie z zestawieniem stolarki
- Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
- W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
- Elewacje wykonać w bezpołnowym systemie ociepleń ETICS
- Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym


Urząd projektowo LARIBDO BIS			
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2		Skala 1:100
Adres	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo		Nr str. 35
Inwestor	Gmina Niegowo ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo		Data IV.2017
Przedmiot rysunku	Elewacja północna – zakres prac		Nr rys. 11
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234		Podpis:



UWAGA:

Prace termomodernizacyjne:


- Docieplenie ścian budynku - płyty styropianowe EPS 034 Fasada gr. 15 cm, $\lambda=0,034$ W/mK
- Docieplenie ścian fundamentowych - styrodur 034 gr. 15 cm, $\lambda=0,034$ W/mK
- Docieplenie stropu nad poddaszem - płyty z wełny mineralnej gr. 26 cm, $\lambda=0,040$ W/mK



Pozostałe prace:


- Wymiana pokrycia dachowego: blachodachówka na powierzchni całego dachu
- Wymiana żużli i skorodowanych elementów więźby dachowej
- Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
- Montaż stopni kominiarskich, ławy dachowej i wyłazu dachowego
- Montaż nowych parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu I powyżej dachu
- Remont kominą spalinowego powyżej dachu
- Montaż instalacji odgromowej podłynkowej
- Wykończenie cokołu tynkiem silikonowym mozaikowym
- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i sztyldów we wskazanych miejscach
- Wykonanie napisów ze styroduru na elewacji frontowej, szczegóły w uzgodnieniu z inwestorem
- Demontaż i montaż nowych krat okiennych
- Wymiana stolarki otworowej zgodnie z zestawieniem stolarki
- Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
- W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
- Elewację wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
- Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym

Dane projektowe LARRODO BIS				
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2			Skala 1:100
Adres	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo			Nr str. 36
Inwestor	Gmina Niegowo ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo			Data IV.2017
Przedmiot rysunku	Elewacja wschodnia — zakres prac			Nr rys. 12
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234			Podpis:




RZUT PODDASZA


Skala 1:100



PODDASZE	
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
LP.	NAZWA POM. POW. [m²]
3.1.	Komunikacja 21.73
3.2.	Magazyn 24.29
3.3.	Pom. biurowe 36.91
3.4.	Magazyn 78.22
3.5.	Magazyn 9.40
3.6.	Magazyn 13.02
3.7.	Komunikacja 36.93
3.8.	Magazyn 20.51
3.9.	Magazyn 26.64
3.10.	Magazyn 27.10
3.11.	Magazyn 25.76
3.12.	Kl. schodowa 9.80
SUMA POWIERZCHNI 330.11m²	

LEGENDA

 Projektowane docieplenie stropu nad poddaszem, płyty z wełny mineralnej gr. 26 cm, $\lambda=0,040$ W/m, na ruszcie drewnianym


 Projektowane docieplenie między krokwiami, płyty z wełny mineralnej gr. 26 cm, $\lambda=0,040$ W/m

Urząd projektowy **LARRODO BIS**

Rodzaj inwestycji	Tertermomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2	Skala
		1:100
Adres	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo	Nr str. 37
Inwestor	Gmina Niegowo ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo	Data IV.2017
Przedmiot rysunku	Rzut poddasza — zakres prac	Nr rys. 13
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234	Podpis:

RZUT DACHU

Skala 1:100




Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu oraz powyżej dachu

Remont komina spalinowego powyżej dachu

Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu oraz powyżej dachu


UWAGA:
Wymiana pokrycia dachowego: demontaż blachy i montaż blachodachówki na powierzchni całego dachu;
Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana;
Montaż stopni kominiarskich, ławy dachowej i wyłazu dachowego
Przed przystąpieniem do układania nowego pokrycia dachu należy wykonać remont kominów:
- Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu i powyżej dachu z cegły klinkierowej; Nabudować kominy min. 30 cm powyżej kalenicy dachu
- Remont komina spalinowego powyżej dachu: p owierzchnię komina należy oczyścić, skuć gluche tynki i uzupełnić ubytki, pokrycie czapki kominowej blachą powlekaną ocynkowaną. Wykonanie obróbek wokół komina z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Wykończenie płytki klinkierowe;

Usługi projektowe LARIBDO BIS			
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2		Skala 1:100
Adres	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo		Nr str. 38
Inwestor	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa		Data IV.2017
Przedmiot rysunku	Rzut dachu — zakres prac		Nr rys. 14
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234		Podpis:



Usługi projektowe LARRODO BIS				
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2			Skala 1:100
	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowa 42-320 Niegowa			Nr str. 39
Inwestor	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa			Data IV.2017
Adres				
Przedmiot rysunku	Przekrój – zakres prac			Nr rys. 15
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokiert upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234			Podpis:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ DO WYMIANY		
SYMBOL/OZNACZENIE	D1 80/200	D2 90/200
RODZAJ WYROBU	DRZWI STALOWE	DRZWI STALOWE
WIDOK		
ILUŚĆ SZTUK	1	1
SKRZYNKO	Drzwi stalowe pełne	Drzwi stalowe pełne
OSŁOŻENICA	JEDNOŚCIGŁA, STALOWA, STYKA	JEDNOŚCIGŁA, STALOWA, STYKA
KŁAMKA	KŁAMKA WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	KŁAMKA WYSOKOŚĆ STANDARDOWA
ZAMIAST	3 ZAMIAST	3 ZAMIAST
ZAMEK	ZX ZAMEK PATEINTOWY	ZX ZAMEK PATEINTOWY
DODATKI	-	-
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U=1,3 W/m²K	U=1,3 W/m²K

BRAMY GARAŻOWE		
Oznaczenie	B1	
Schemat		
Wymiary w świetle muru	S (cm)	345
	H (cm)	350
Ilość sztuk	2	
Typ	BRAMA SEGMENTOWA	
UWAGI	BRAMA ZE STALI OCYNKOWANEJ Z WYPEŁNIENIEM Z PIAKIKOLOR ZGODNIE Z WYBRANĄ KOLORYSTYKĄ PROWADZENIE STANDARDOWE JEDNĄ BRAMĘ WYPOSAŻYĆ W SEGMENTY STALOWE Z DRZWIAMI O WYM. 90 x 200 cm ORAZ SEGMENTY Z OKNAМИ BRAMA Z NAPIĘDEM ELEKTRYCZNYM ZESTAW WYKONAĆ PO SPRAWDZENIU WYMIARÓW NA BUDOWIE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA BRAMY 1,3 w/m²K	

UWAGA :


- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W ŚWIETLE OŚCIEŻY

- STOLARKA NIEOZNACZONA JAK NA WYKAZIE POZOSTAJE BEZ ZMIAN.


- SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ I MONTAŻU WG RYSUNKÓW MONTAŻOWYCH PRODUCENTA

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY									
OZNACZENIE	01	02	03	04	05	06	07	08	09
RODZAJ WYROBU	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV
WIDOK									
	145	175	145	145	100	145	175	175	185
Typ	RU	RU	RU	RU	U	RU	RU	RU	RU
ILUŚĆ SZT.	2	6	1	1	1	4	1	1	2
MATERIAŁ OSŁOŻENIA I SKRZYNKI	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMÓRKOWE, pakiet 3-szybowy	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMÓRKOWE, pakiet 3-szybowy	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMÓRKOWE, pakiet 3-szybowy	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMÓRKOWE, pakiet 3-szybowy	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMÓRKOWE, pakiet 3-szybowy	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMÓRKOWE, pakiet 3-szybowy	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMÓRKOWE, pakiet 3-szybowy	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMÓRKOWE, pakiet 3-szybowy	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMÓRKOWE, pakiet 3-szybowy
	powłokę hygrosterowny	powłokę hygrosterowny	powłokę hygrosterowny	powłokę hygrosterowny	powłokę hygrosterowny	powłokę hygrosterowny	powłokę hygrosterowny	powłokę hygrosterowny	powłokę hygrosterowny
OSŁOŻENIE	ZESTAW SZYBA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNEGO Z PRZESTRZNIĄ MIĘDZYKAMKOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZYBA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNEGO Z PRZESTRZNIĄ MIĘDZYKAMKOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZYBA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNEGO Z PRZESTRZNIĄ MIĘDZYKAMKOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZYBA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNEGO Z PRZESTRZNIĄ MIĘDZYKAMKOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZYBA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNEGO Z PRZESTRZNIĄ MIĘDZYKAMKOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZYBA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNEGO Z PRZESTRZNIĄ MIĘDZYKAMKOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZYBA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNEGO Z PRZESTRZNIĄ MIĘDZYKAMKOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZYBA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNEGO Z PRZESTRZNIĄ MIĘDZYKAMKOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZYBA ZESPÓŁONEGO NISKOCIEPNEGO Z PRZESTRZNIĄ MIĘDZYKAMKOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K	U=0,9 W/m²K

Urząd projektowo LARIBDO BIS			
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2		Skala 1:100
Adres	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo		Nr str. 40
Investor	Gmina Niegowo ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo		Data IV.2017
Adres			
Przedmiot rysunku	Zestawienie stolarki do wymiany		Nr rys. 16
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83861/23/84		Podpis:



Ułożenie nowych schodów z kostki betonowej, montaż poręczy stalowych



kostka brukowa betonowa 8x10 cm, szara
 podsypka cem. - piaskowa gr. 3.0 cm
 warstwa odsączająca z piasku

Usługi projektowe **LAREDO BIS**

Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Skala 1:50
Adres	ul. Wojska Polskiego 2 Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowa 42-320 Niegowa	Nr str. 41
Inwestor	Gmina Niegowa	Data IV.2017
Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa	Nr rys. 17
Przedmiot rysunku	Elewacja zachodnia — zakres prac	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiert upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234	Podpis: