
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Łutowiec
ADRES INWESTYCJI : droga 1011 Łutowiec gm.Niegowa
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2019

Poziom cen : III kw 2018 INTERCENBUD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg 141*3,8=535,8m2 Razem;535,8m2=0,1ha 0.1	ha ha	 0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 535.8	m ² m ²	 535.800	
				RAZEM	535.800
3	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości 535.5	m ² m ²	 535.500	
				RAZEM	535.500
4	KNR 2-01 0205-02 0214-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość2 km 535,5*0,25=133,8m3 Krotność = 2 133.8	m ³ m ³	 133.800	
				RAZEM	133.800
5	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 535.5	m ² m ²	 535.500	
				RAZEM	535.500
6	KNR-W 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IV 156,5*0,4*0,6=37,56m3 37.56	m ³ m ³	 37.560	
				RAZEM	37.560
7	KNR-W 2-19 0306-05	Rury ochronne osłonowe dwudzielne z PE, PCW, PP o śr. nom. 110 mm pod kabel telekomunikacyjny i elektryczny 156.5	m m	 156.500	
				RAZEM	156.500
8	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 141*3,8=535,8m2 535.8	m ² m ²	 535.800	
				RAZEM	535.800
9	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm 535.8	m ² m ²	 535.800	
				RAZEM	535.800
10	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o przekroju 0,07 m2 70.0	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
11	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm obetonowane betonem C12/15 bez podsypki ,liczone w następnej pozycji 280.00	m m	 280.000	
				RAZEM	280.000
12	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22x100 cm bez podsypki , liczone ławy betonowe 50.0	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem - ława pod krawężnik 50,0m * 0,12m3=6,0m3 -ławo pod obrzeże 265,0*0,1=26,5m3 razem 32,5m3 32.5	m ³ m ³	 32.500	
				RAZEM	32.500
14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 450.00	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000