RZUT PODDASZA

Skala 1:100

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSATWOWEGO

1	9 *	OPRAWA LED PLAFON BIAŁY 60X60 max. 35W NATYNKOWA NW min. 3200lm min. IP20
2	10 *	OPRAWA LED PLAFON BIAŁY OKRĄGŁA max.18W NATYNKOWA min. 1250lm min. IP20
3	16 *	OPRAWA LED LINIOWA BIAŁA max.36W NATYNKOWA min. 2900lm min. IP54
5	7 *	OPRAWA LED PLAFON BIAŁY OKRĄGŁA max.27W NATYNKOWA min. 1750lm min. IP 44

OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO

⊠	IM1	2 *	Oprawa awaryjna nasufitowa, korytarzowa RF1 (4,5W)
⊠	IM2	3 *	Oprawa awaryjna nasufitowa, dookólna IM2 (2,0W)
⊠	RF1	5 *	Oprawa ewakuacyjna scienna lub nasufitowa, "WYJŚCIE" RF1E (4,5W)



PODDASZE		
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
LP.	NAZWA POM.	Min. Eśr.=
3.1.	Komunikacja	100lux
3.2.	Magazyn	100lux
3.3.	Pom. biurowe	500lux
3.4.	Magazyn	100lux
3.5.	Magazyn	100lux
3.6.	Magazyn	100lux
3.7.	Komunikacja	100lux
3.7.a	Pom. gospodarcze	200lux
3.8.	Magazyn	100lux
3.9.	Magazyn	100lux
3.10.	Magazyn	100lux
3.11.	Magazyn	100lux
3.12.	Kl. schodowa	100lux
SUMA POWIERZCHNI		330.11m²

PZ o – Puszka 5x2,5mm2 oświetlenia zewnętrznego –szyldy

PO o – Wypust oswietlenia, oprawa z własnym wyłącznikiem

Ⓦ – Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym 230V 50W

– Wyłącznik schodowy, bryzgoszczelny, IP–44 p/t

– Wyłącznik schodowy, IP–20 p/t

– Wyłącznik 1–biegunowy, bryzgoszczelny, IP–44 p/t

– Wyłącznik 1–biegunowy, IP–20 p/t

– Wyłącznik świecznikowy, bryzgoszczelny, IP–44 p/t

– Wyłącznik świecznikowy, IP–20 p/t

– Czujnik ruchu 360 stopni, zasięg min. 10 m

TG – Tablica zabezpieczeń główna –parter

T1 – Tablica zabezpieczeń Gminnego Ośrodka Kultury –parter

T2 – Tablica zabezpieczeń Urzędu Pocztowego –parter

T3 – Tablica zabezpieczeń Ochotniczej Straży Pożarnej –parter

T4 – Tablica zabezpieczeń Biblioteki Publicznej –parter

T5 – Tablica zabezpieczeń Sali Widowiskowej i zebrań –piętro

T5 – Tablica zabezpieczeń pomieszczeń –poddasze

Usługi projektowe LAREDO

Rodzaj inwestycji Adres	PB - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, dz. nr ew 535/2 jedn. ewid. Niegowa	Skala 1:100
Inwestor Adres	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa	Data IV.2017
Przedmiot rysunku	Plan instalacji oświetlenia i wentylacji RZUT PODDASZA	Nr rys. E-5
Projektant	mgr. inż. Jan Kostrzanowski upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94	Podpis:
Sprawdzający	mgr. inż. Grzegorz Drelich upr. bud. SLK/0605/POOE/04	