


Przekrój konstrukcyjny projektowanej drogi



warstwa ścierna z BA 0/12,8 - 4cm
skroplenie emulsją asfaltową EK-70 0,5kg/m <sup>2</sup>
warstwa wiążąca z BA 0/16 - 4cm
skroplenie emulsją asfaltową EK-70 0,5kg/m <sup>2</sup>
górna warstwa podbudowy z tłucznia 10/40 - 8cm
dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31,5/63 - 20cm
warstwa odsączająca piasek 10cm

Usługi Budowlane Mirosław CYBUL 42-421 Włodowice ul. Sobieskiego 12	
Inwestor:	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego, 42-320 Niegowa
Adres Inwestycji:	Moczydło nr ewid. dz. D-704/2, D-704/1 D-697/1, D-700/3
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Nr 680029 S od 0+000 do 0+430 km w miejscowości Moczydło
Tytuł rysunku:	<b>PRZEMOCYDŁO POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY</b>
Projektował:	inż. Elżbieta Stankowska upr. nr 1860/94
Opracował:	mgr inż. Mirosław Cybul upr. nr UAN VIII/ 83861/145/89
Nr proj. 2/2015	Data: <b>IV 2015 r.</b>
	Skala: 1:25
	Nr rys. 3