


PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ NA ODCINKU km 0+200,00 do km 0+665,00



w-stwa ścieralna AC 11S - gr. 5 cm

skropienie emulsją kationową
EK-70, 0.5kg/m²

w-stwa wiążąca AC 16W - gr. 6 cm

skropienie emulsją kationową
EK-70, 0.8kg/m²

podbudowa z mieszanki dolomitowej optymalnej 0/63
w-stwa górna gr. 13 cm

podbudowa z mieszanki dolomitowej optymalnej 31,5/63
w-stwa dolna gr. 12 cm

1

ściek z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm
typu "Gamabruk" lub równoważny
na podsypce cementowo-piaskowej

ława betonowa 58x30 cm

2

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

ława betonowa 17x18 cm

3

USŁUGI BUDOWLANE Mirosław CYBUL, 42-421 Włodowice, ul. Sobieskiego 12

Inwestor: Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa

Adres inwestycji: Postaszowice, Mzurów

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 680015S Postaszowice –Mzurów
od km 0+010 do km 1+478

Tytuł rysunku: PRZEKROJE KOSTRUKCYJNE CZ.3

Projektował: inż. Elżbieta Stankowska
upr. nr 1860/94

Opracował: mgr inż. Mirosław Cybul
upr. nr UAN VIII/83861/145/89

Nr. proj.: PD 2/2016

Data: I 2016

skala: 1:50

Nr rys.: 6