


PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ NA ODCINKU km 0+010,00 do km 0+140,00



SZCZEGÓŁ A  
skala 1:10

w-stwa ścierna AC 11S - gr. 5 cm

siatka przeciwspekaniowa

skropienie emulsją kationową  
EK-70, 0.5kg/m<sup>2</sup> - pod siatkę

w-stwa wiążąca AC 16W - gr. 6 cm

skropienie emulsją kationową  
EK-70, 0.8kg/m<sup>2</sup>

istniejąca podbudowa, z resztkami  
nawierzchni asfaltobetonowej - ~ 25 cm

1

podwójne skropienie emulsją kationową  
wolnorozpadową z posypaniem grysem

utwardzenie pobocza tłucznem 0/31,5 -  
lub destruktem asfalt. - gr. warstwy 15 cm

2

ścieki z prefabrykatów betonowych 55x38 cm  
na podsypce cementowo-piaskowej  
(głębokość 30 cm, szerokość wewn. 40 cm)

ława betonowa 55x12 cm

3

USŁUGI BUDOWLANE Mirosław CYBUL, 42-421 Włodowice, ul. Sobieskiego 12

Inwestor: Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa

Adres inwestycji: Postaszowice, Mzurów

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 680015S Postaszowice –Mzurów  
od km 0+010 do km 1+478

Tytuł rysunku: PRZEKROJE KOSTRUKCYJNE CZ.1

Projektował: inż. Elżbieta Stankowska  
upr. nr 1860/94

Opracował: mgr inż. Mirosław Cybul  
upr. nr UAN VIII/83861/145/89

Nr. proj.: PD 2/2016

Data: I 2016

skala: 1:50

Nr rys.: 4